

Мы в социальных сетях:



Ссылка на проект: <https://www.dachnik-spb.ru/karkasnye-doma/karkasnyj-dom-7x9-190>

## Каркасный дом 7х9м. с террасой. Дк-85.





## Комплектация дома:

Без внутренней отделки: 1.565.270 руб.

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:  
БЕЗ ОТДЕЛКИ**

## ЗИМНИЙ ДОМ БЕЗ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ



Каркас 150мм



Кровля:  
Металлочерепица



Наружная отделка:  
Имитация бруса

Стандарт: 2.507.580 руб.

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:  
СТАНДАРТ**

## ЛЕТНИЙ ДОМ ПОД КЛЮЧ



Утепление дома  
100 мм



Кровля:  
Металлочерепица



Наружная отделка:  
Имитация бруса



Внутренняя  
отделка: ГКЛ



Деревянные  
окна



Китайская  
входная дверь

**Комфорт: 3.744.350 руб.**

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:  
КОМФОРТ**

## ДОМ ДЛЯ КРУГЛОГОДИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Утепление дома  
150 мм



Кровля:  
Металлочерепица



Наружная отделка:  
Имитация бруса



Внутренняя  
отделка: ГКЛ



Двухкамерные  
стеклопакеты ПВХ



Российская  
входная дверь



Материалы  
камерной сушки

**Премиум: 4.244.250 руб.**

# ДОМ ДЛЯ КРУГЛОГОДИЧНОГО ПРОЖИВАНИЯ



Утепление дома  
200 мм



Кровля:  
Металлочерепица



Наружная отделка:  
Имитация бруса



Внутренняя  
отделка: ГКЛ



Окна ПВХ  
из пятикамерного  
профиля, москитные сетки,  
подоконники



Входная дверь  
с терморазрывом



Материалы  
камерной сушки



Высота потолка  
2700 мм



Сетка  
от грызунов



Звукоизоляция  
перегородок 100 мм



Увеличенные  
свесы кровли  
до 500мм



Водосточная система  
Деке LUX



Свесы и углы, наличники -  
сухая строгая доска



Заводские комплектующие  
лестницы (титева и ступени)

## КОМПЛЕКТАЦИЯ: ПРЕМИУМ

### Дополнительные опции

Свайно-винтовой фундамент	123 000 руб.
Железобетонные сваи	149 000 руб.
Доска камерной сушки (комплектации без отделки и стандарт)	154 900 руб.
Силовой каркас из строганной доски	298 700 руб.
Антисептирование силового каркаса на производстве	59 200 руб.
Лаги пола и потолка доска 200мм.	39 600 руб.
Сетка от грызунов	22 700 руб.
Поднятие потолка на 150мм	34 200 руб.
Перекрестное утепление 50мм (пол, стены, потолок)	163 900 руб.
Звукоизоляция внутренних перегородок утеплителем Роквул - 100мм	85 200 руб.

Тепло-звукоизоляция наружных стен Белтермо 20мм.	147 200 руб.
Выпуски свесов кровли 500мм.	57 100 руб.
Подшив свесов и потолка террасы и перфорированными софитами	34 600 руб.
Отделка окон, углов и свесов строганной доской 20х100мм.	59 600 руб.
Отделка фасада сайдингом "Дёке" Премиум	106 800 руб.
Отделка фасада сайдингом под дерево	183 300 руб.
Отделка фасада сайдингом под камень	238 900 руб.
Отделка фасада "Hauberk" (камень, кирпич)	158 400 руб.
Отделка фасада Фиброцементный сайдинг Discover	566 500 руб.
Отделка фасада Имитацией бруса вертикально	36 900 руб.
Покраска фасада красками Teknoviks в 3 слоя (грунтовка + два слоя краски)	214 800 руб.
Замена деревянных окон на однокамерные стеклопакеты ПВХ (для комплектации стандарт)	173 900 руб.
Пятикамерный профиль ПВХ Veka Softline 70мм. + Фурнитура Siegenia	117 600 руб.
Установка москитных сеток, подоконников	36 800 руб.
Отделка внутренних стен и перегородок Ламинированным ГКЛ	454 700 руб.
Отделка внутренних стен и перегородок Евравагонкой	297 100 руб.
Отделка внутренних стен и перегородок Имитацией бруса	511 800 руб.
Напольное покрытие Ламинированный QuickDeck	101 200 руб.
Установка перегородочных дверей (филенчатые)	71 800 руб.
Установка перегородочных дверей (МДФ + Эко-шпон)	140 700 руб.
Установка водосточной системы "Дёке" (Германия)	37 800 руб.
Установка цокольных панелей "Дёке" (Германия)	68 900 руб.
Замена комплекта лестницы на заводские комплектующие (титева и ступени)	35 000 руб.
Времянка для строителей (2х3м.) + Аренда Биотуалета	30 000 руб.
Аренда генератора, на весь срок строительства	65 600 руб.
Террасная доска из лиственницы (при наличии террасы и балкона)	22 100 руб.
Вывоз строительного и бытового мусора после завершения работ	23 000 руб.
Электропроводка. Розетки, выключатели, лампы, распределительный щиток	268 700 руб.
Автономная канализация. Станция биологической очистки (Септик - ST-4).	168 700 руб.
Водоснабжение. Разводка ХВС, ГВС и канализация	179 800 руб.
Отопление в доме, на выбор: газовый/электрический котел, установка радиаторов	По запросу
Теплый пол на первом этаже	163 300 руб.
Полусухая стяжка под теплый пол	94 300 руб.

[www.dachnik-spb.ru](http://www.dachnik-spb.ru)



Мы в социальных сетях:



Ссылка на проект: <https://www.dachnik-spb.ru/karkasnye-doma/karkasnyj-dom-7x9-190>