

Мы в социальных сетях:



Ссылка на проект: <https://www.dachnik-spb.ru/karkasnye-doma/karkasnyj-dom-9x9-244>

# Каркасный дом 9х9 с террасой и балконом. Дк-110





## Комплектация дома:

Без внутренней отделки: 1.972.450 руб.

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:  
БЕЗ ОТДЕЛКИ**

## ЗИМНИЙ ДОМ БЕЗ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ



Каркас 150мм



Кровля:  
Металлочерепица



Наружная отделка:  
Имитация бруса

**Стандарт: 3.060.260 руб.**

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:  
СТАНДАРТ**

## ЛЕТНИЙ ДОМ ПОД КЛЮЧ



Утепление дома  
100 мм



Кровля:  
Металлочерепица



Наружная отделка:  
Имитация бруса



Внутренняя  
отделка: ГКЛ



Деревянные  
окна



Китайская  
входная дверь

**Комфорт: 4.024.110 руб.**

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:  
КОМФОРТ**

## ДОМ ДЛЯ КРУГЛОГОДИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Утепление дома  
150 мм



Кровля:  
Металлочерепица



Наружная отделка:  
Имитация бруса



Внутренняя  
отделка: ГКЛ



Двухкамерные  
стеклопакеты ПВХ



Российская  
входная дверь



Материалы  
камерной сушки

**Премиум: 4.891.800 руб.**

# ДОМ ДЛЯ КРУГЛОГОДИЧНОГО ПРОЖИВАНИЯ



Утепление дома  
200 мм



Кровля:  
Металлочерепица



Наружная отделка:  
Имитация бруса



Внутренняя  
отделка: ГКЛ



Окна ПВХ  
из пятикамерного  
профиля, москитные сетки,  
подоконники



Входная дверь  
с терморазрывом



Материалы  
камерной сушки



Высота потолка  
2700 мм



Сетка  
от грызунов



Звукоизоляция  
перегородок 100 мм



Увеличенные  
свесы кровли  
до 500мм



Водосточная система  
Дёке LUX



Свесы и углы, наличники -  
сухая строгая доска



Заводские комплектующие  
лестницы (титева и ступени)

## КОМПЛЕКТАЦИЯ: ПРЕМИУМ

### Дополнительные опции

Свайно-винтовой фундамент	141 800 руб.
Железобетонные сваи	171 000 руб.
Доска камерной сушки (комплектации без отделки и стандарт)	208 300 руб.
Силовой каркас из строганной доски	401 600 руб.
Антисептирование силового каркаса на производстве	79 600 руб.
Лаги пола и потолка доска 200мм.	39 600 руб.
Сетка от грызунов	27 000 руб.
Поднятие потолка на 150мм	34 500 руб.
Перекрестное утепление 50мм (пол, стены, потолок)	193 600 руб.
Звукоизоляция внутренних перегородок утеплителем Роквул - 100мм	75 300 руб.

Тепло-звукоизоляция наружных стен Белтермо 20мм.	206 800 руб.
Выпуски свесов кровли 500мм.	60 800 руб.
Подшив свесов и потолка террасы и перфорированными софитами	68 900 руб.
Отделка окон, углов и свесов строганной доской 20х100мм.	65 300 руб.
Отделка фасада сайдингом "Дёке" Премиум	209 600 руб.
Отделка фасада сайдингом под дерево	317 000 руб.
Отделка фасада сайдингом под камень	395 200 руб.
Отделка фасада "Hauberk" (камень, кирпич)	279 300 руб.
Отделка фасада Фиброцементный сайдинг Discover	852 700 руб.
Отделка фасада Имитацией бруса вертикально	66 600 руб.
Покраска фасада красками Teknoviks в 3 слоя (грунтовка + два слоя краски)	293 400 руб.
Замена деревянных окон на однокамерные стеклопакеты ПВХ (для комплектации стандарт)	127 000 руб.
Пятикамерный профиль ПВХ Veka Softline 70мм. + Фурнитура Siegenia	100 800 руб.
Установка москитных сеток, подоконников	28 900 руб.
Отделка внутренних стен и перегородок Ламинированным ГКЛ	473 700 руб.
Отделка внутренних стен и перегородок Евровагонкой	329 300 руб.
Отделка внутренних стен и перегородок Имитацией бруса	524 800 руб.
Напольное покрытие Ламинированный QuickDeck	120 300 руб.
Установка перегородочных дверей (филенчатые)	62 800 руб.
Установка перегородочных дверей (МДФ + Эко-шпон)	123 100 руб.
Установка водосточной системы "Дёке" (Германия)	49 200 руб.
Установка цокольных панелей "Дёке" (Германия)	72 900 руб.
Замена комплекта лестницы на заводские комплектующие (титева и ступени)	35 000 руб.
Времянка для строителей (2х3м.) + Аренда Биотуалета	30 000 руб.
Аренда генератора, на весь срок строительства	91 300 руб.
Террасная доска из лиственницы (при наличии террасы и балкона)	107 700 руб.
Вывоз строительного и бытового мусора после завершения работ	23 000 руб.
Электропроводка. Розетки, выключатели, лампы, распределительный щиток	268 700 руб.
Автономная канализация. Станция биологической очистки (Септик - ST-4).	168 700 руб.
Водоснабжение. Разводка ХВС, ГВС и канализация	179 800 руб.
Отопление в доме, на выбор: газовый/электрический котел, установка радиаторов	По запросу
Теплый пол на первом этаже	163 300 руб.
Полусухая стяжка под теплый пол	94 300 руб.

[www.dachnik-spb.ru](http://www.dachnik-spb.ru)



Мы в социальных сетях:



Ссылка на проект: <https://www.dachnik-spb.ru/karkasnye-doma/karkasnyj-dom-9x9-244>